

実績確認概要書

平成 25 年 5 月 16 日

ビューローベリタスジャパン株式会社

1. 排出削減事業の概要

排出削減事業名	宮城県立がんセンターにおける総合省エネ事業
承認番号	JCDM-PJ0016
排出削減事業者名	地方独立行政法人 宮城県立病院機構
排出削減共同実施事業者名	東北電力株式会社 (その他関連事業者名：東北エネルギーサービス株式会社)
事業実施場所	宮城県立がんセンター (住所：宮城県名取市愛島塩手字野田山 47-1)
事業の概要	がんセンターにおける ボイラー更新及び電気式高効率ヒートポンプの追加および空調熱源への水冷高効率チラーの追加、および熱源搬送ポンプへのインバーター導入という複数の方法によってがんセンター全体の省エネを図る。
排出削減量の計画	701tCO ₂ /年 (事業実施期間合計 2,804 tCO ₂)
国内クレジット認証期間	開始日 2009 年 4 月 1 日 終了予定日 2013 年 3 月 31 日
排出削減方法論	方法論番号 001 ボイラーの更新 方法論番号 002 ヒートポンプの導入による熱源機器の更新 方法論番号 004 空調設備の更新 方法論番号 005 間欠運転制御、インバーター制御又は台数制御によるポンプ・ファン類可変能力制御機器の導入

2. 本実績確認の対象期間

2012 年 4 月 1 日～2013 年 3 月 31 日 (第 4 回目実績報告)

3. 実績確認結果

本実績報告期間における排出削減量は、承認排出削減事業計画に従ってモニタリングされた結果に基づき算定されており適正である。

排出削減量	848tCO ₂ (2012年4月1日～2013年3月31日)
--------------	---

4. 実施した実績確認手続きの概要

以下の実績確認手続きにより、報告された排出削減量に重大な誤りがないことを確認している。

要件	実績確認手続き
排出削減量が承認排出削減計画に従って実施した結果生じていること	<p>1) 開始日の確認（初回実績確認の場合） 該当なし</p> <p>2) 対象期間中の設備稼働確認</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 承認排出削減事業計画に従い事業が実施されていることを新設ボイラーの燃料使用量、新設ヒートポンプやチラーの電力使用量、各種ポンプの電力使用量や稼働時間の実績報告期間に渡る BEMS 実績データにより確認した。 ● 各方法論の導入設備が本実績報告期間において稼働していることを、新設ボイラーの燃料使用量、新設ヒートポンプやチラーの電力使用量、各種ポンプの電力使用量や稼働時間の実績報告期間に渡る BEMS 実績データにより確認した。 ● その他、本事業に承認排出削減事業計画から重要な変更がないことを確認した。
排出削減量が承認排出削減方法論及び承認排出削減事業計画に従って算定されていること	<p>1) モニタリング方法の確認 承認排出削減事業計画に従って、計測に基づくモニタリングが実施されていることを、審査関係者への質問、BEMS による計測値の確認などにより確認した。</p> <p>2) 活動量の正確性 審査関係者への質問、BEMS による計測値の確認などにより、担当部署責任者の管理のもと、エネルギー使用量や稼働時間の計測値の管理・保存が適切になされており、正確に集</p>

	<p>計・算定されていることを確認した。</p> <p>3) 単位発熱量、排出係数等の係数の確認 使用されている排出係数等が承認排出削減事業計画に従っており、算定結果が正確であることを確認した。</p> <p>4) 排出削減量算定方法及び算定結果の確認 事業実施後排出量、ベースライン排出量、リーケージ排出量、排出削減量の算定結果をモニタリング結果と突合し、また方法論の定めた計算式との照合、計算過程の確認、再計算等を実施した結果、排出削減量の算定結果が正確であることを確認した。</p>
<p>算定期間が 2013 年 3 月 31 日を超えないこと</p>	<p>本実績確認の算定期間は、2012 年 4 月 1 日～2013 年 3 月 31 日までであり、排出削減量を算定した期間が 2013 年 3 月 31 日を超えない。</p>

5. 承認排出削減事業計画からの重要な変更点についての評価（該当する場合）

なし

6. 特記事項

確認した排出削減量（クレジット量）に相当する省エネ量について、原油換算 294.0kl であることを確認した。

以上