

実績確認概要書

平成 25 年 6 月 18 日

審査機関名 (株)JACO CDM

1. 排出削減事業の概要

排出削減事業名	木質バイオマスボイラの新設プロジェクト
承認番号	JCDM-PJ0048
排出削減事業者名	阿賀町
排出削減共同実施事業者名	株式会社 FT カーボン
事業実施場所	阿賀町立津川小学校 (新潟県東蒲原郡阿賀町津川 3234 番地)
事業の概要	木質バイオマスボイラ 1 台を新設する。木質バイオマスを利用することによって、A 重油を利用する場合に比べて CO2 排出量を削減する。
排出削減量の計画	63tCO ₂ /年 (事業実施期間合計 252 tCO ₂)
国内クレジット認証期間	開始日 2009 年 11 月 9 日 終了予定日 2013 年 3 月 31 日
排出削減方法論	方法論番号 001-A ボイラーの新設

2. 本実績確認の対象期間

2012 年 12 月 1 日 ～ 2013 年 3 月 31 日 (第 4 回目実績報告)

3. 実績確認結果

本実績報告期間における排出削減量は、承認排出削減事業計画に従ってモニタリングされた結果に基づき算定されており適正である。

排出削減量	42 tCO ₂ (2012年12月1日 ～ 2013年3月31日)
-------	---

4. 実施した実績確認手続きの概要

以下の実績確認手続きにより、報告された排出削減量に重大な誤りがないことを確認している。

要件	実績確認手続き
排出削減量が承認排出削減計画に従って実施した結果生じていること	1) 開始日の確認 4回目のため該当なし 2) 対象期間中の設備稼働確認 対象期間中の設備稼働は木質ペレットの購買量資料により確認している。
排出削減量が承認排出削減方法論及び承認排出削減事業計画に従って算定されていること	1) モニタリング方法の確認 承認排出削減事業計画に従い、燃料使用量の集計確認等のモニタリングが実施されていることを確認している。 2) 活動量の正確性 承認排出削減事業計画通り、活動量は採用されていないことを確認している。 3) 単位発熱量、排出係数等の係数の確認 排出削減量の算定式及び使用されている単位発熱量、排出係数等が、各排出削減方法論及び承認排出削減事業計画に従っていることを確認している。また、木質バイオマスの単位発熱量がこれまでのドライベースから到着ベースで分析され排出削減量が算定されていることを確認した。 4) 排出削減量算定方法及び算定結果の確認 本実績確認の対象期間の測定結果と排出削減量の算定結果を突合、計算過程の確認、再計算等を実施した結果、排出削減量の算定結果が正確である事を確認している。

算定期間が 2013 年 3 月 31 日を超えないこと	本実績確認の対象期間は、2012 年 12 月 1 日から 2013 年 3 月 31 日までであり、排出削減量を算定した期間が 2013 年 3 月 31 日を超えないことを確認している。
------------------------------	---

5. 承認排出削減事業計画からの重要な変更点についての評価

2013 年 5 月 10 日付けで排出削減事業共同実施者が丸紅株式会社から株式会社 FT カーボンに変更手続されたことを変更届により確認した。

6. 特記事項

確認した排出削減量に相当する省エネ量については該当しないことを確認している。

また、再生可能エネルギー利用量については熱量換算で 573GJ であることを確認している。

以上