

国内クレジット認証委員会御中

## 実績確認概要書

平成 25 年 2 月 19 日

審査機関名 SGS ジャパン株式会社

### 1. 排出削減事業の概要

排出削減事業名	A 重油ボイラから都市ガスボイラへの更新プロジェクト
承認番号	JCDM-PJ0064
排出削減事業者名	株式会社サンメディカルサービス
排出削減共同実施事業者名	株式会社 FT カーボン（その他関連事業者：株式会社日本サーモエナー、株式会社エバテック）
事業実施場所	株式会社サンメディカルサービス 本社工場 （東京都青梅市新町 6-15-12）
事業の概要	A 重油ボイラー2 台を都市ガスボイラー2 台へ更新する。ボイラー更新を実施することにより、ボイラーの高効率化による燃料使用量の削減及び低炭素燃料へのエネルギー転換によって、CO2 排出量を削減する。
排出削減量の計画	403tCO <sub>2</sub> /年 （事業実施期間合計 1,746tCO <sub>2</sub> ）
国内クレジット 認証期間	開始日 2008 年 12 月 1 日 終了予定日 2013 年 3 月 31 日
排出削減方法論	方法論番号 001 ボイラーの更新

### 2. 本実績確認の対象期間

2012 年 1 月 1 日 ～2012 年 7 月 31 日（第 4 回目実績報告）

### 3. 実績確認結果

本実績報告期間における排出削減量は、承認排出削減事業計画の「モニタリング対象

指標のQA/QC」に基づき算定されており、適正であることを確認した。

排出削減量	285t-CO2
-------	----------

#### 4. 実施した実績確認手続きの概要

以下の実績確認手続きにより、報告された排出削減量に重大な誤りがないことを確認している。

要件	実績確認手続き
排出削減量が承認排出削減計画に従って実施した結果生じていること	<p>1) 開始日の確認（初回実績確認の場合） 4回目のため該当なし。</p> <p>2) 対象期間中の設備稼働確認 更新された都市ガスボイラーは実績確認期間中、継続的に稼働していることをガス供給会社の請求書及びボイラー一点検報告書にて確認した。</p>
排出削減量が承認排出削減方法論及び承認排出削減事業計画に従って算定されていること	<p>排出削減量は、承認排出削減事業計画に従って当該計画を実施した結果生じていることを確認した。</p> <p>1) モニタリング方法の確認 承認排出削減事業計画に従って、都市ガスボイラーが導入されていること、及び本実績期間において導入設備が稼働していることを、モニタリング対象指標の実績により確認した。具体的には、ガス供給会社からの請求書及びボイラー一点検報告書を担当者が保管し、そのデータを元に正確に集計されていることを、証拠との突合、検算などにより確認した。又、ボイラー効率も点検報告書の実測値を用いて、適切に算定されていることを確認した。</p> <p>2) 活動量の正確性 活動量の採用はない。</p> <p>3) 単位発熱量、排出係数等の係数の確認 排出削減量の算定式及び使用されている単位発熱量、排出係数等が方法論（排出削減方法論について：別表）及び承認排出削減事業計画（青梅ガス提供値の標準状態への換算係数含）に従っていることを確認した。</p> <p>4) 排出削減量算定方法及び算定結果の確認 事業実施後排出量、ベースライン排出量は、方法論及び承認排出削減事業計画に従って適切に計算され、算定結果は正確であることを確認した。</p>

算定期間が 2013 年 3 月 31 日を超えないこと	算定期間は2012年7月31日までであり、2013 年3月31日を超えていない。
------------------------------	--

## 5. 特記事項

確認した排出削減量（クレジット量）に相当する省エネルギー量について、原油換算18.6k1であることを確認した。

以上