

# 排出削減実績報告書

排出削減事業の名称：

A 重油ボイラから

国産木材を利用した木質バイオマスボイラへの  
更新プロジェクト

排出削減事業者名：サファリウッド協同組合

排出削減事業共同実施者名：丸紅株式会社

株式会社イースクエア

その他関連事業者名：

## 目次

1	排出削減事業者の情報	2
2	排出削減活動の概要	2
2.1	排出削減事業の名称	2
2.2	排出削減事業の目的	2
2.3	温室効果ガス排出量の削減方法	2
2.4	国内クレジット認証要件の確認	2
2.5	承認排出削減事業計画からの変更項目	2
3	排出削減活動期間	3
3.1	プロジェクト開始日	3
3.2	モニタリング対象期間	3
4	温室効果ガス排出削減量	3
4.1	採用した排出削減方法論の情報	3
4.2	活動量	3
4.2.1	活動量・原単位	3
4.2.2	活動量の採用根拠	3
4.3	事業の範囲（バウンダリー）	3
5	モニタリング対象指標	4
6	モニタリング体制	5
6.1	モニタリング対象指標の QA/QC	5
7	排出削減量の計算	6
7.1	事業実施後排出量	6
7.2	ベースライン排出量	6
7.3	リーケージ排出量	7
7.4	温室効果ガス排出削減量	7
8	省エネルギー量	8
9	再生可能エネルギー利用量	8

## 1 排出削減事業者の情報

排出削減事業者	
会社名	サファリウッド協同組合
排出削減事業を実施する事業所	
事業所名	協同組合工場
住所	宮崎県日南市大字殿所 1787-2
排出削減事業共同実施者（国内クレジット保有予定者）	
排出削減事業 共同実施者名	丸紅株式会社
排出削減事業共同実施者（国内クレジット保有予定者）	
排出削減事業 共同実施者名	株式会社イースクエア

## 2 排出削減活動の概要

### 2.1 排出削減事業の名称

A 重油ボイラから国産木材を利用した木質バイオマスボイラへの更新プロジェクト

### 2.2 排出削減事業の目的

A 重油ボイラ 2 台を木質バイオマスボイラ 1 台へ更新する。木質バイオマスへのエネルギー転換によって、CO<sub>2</sub> 排出量を削減する。

### 2.3 温室効果ガス排出量の削減方法

木質バイオマスはカーボンニュートラルが適用され、CO<sub>2</sub> を実質的に排出しないものとみなされるため、ボイラの燃料を A 重油から木質バイオマスへ転換することにより、CO<sub>2</sub> 排出量を削減する。

### 2.4 国内クレジット認証要件の確認

排出削減量は承認排出削減計画に従って当該計画を実施した結果生じたものか	<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
排出削減量は承認排出削減方法論及び承認排出削減事業計画に従って算定されているか	<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ

### 2.5 承認排出削減事業計画からの変更項目

変更なし

### 3 排出削減活動期間

#### 3.1 プロジェクト開始日

2009年 4月 15日

#### 3.2 モニタリング対象期間

(本報告における実績報告期間)

2010年 1月 1日 ～ 2010年 12月 31日

### 4 温室効果ガス排出削減量

#### 4.1 採用した排出削減方法論の情報

方法論番号	方法論名称
001	ボイラーの更新

#### 4.2 活動量

##### 4.2.1 活動量・原単位

活動量は採用しない。

##### 4.2.2 活動量の採用根拠

活動量は採用しない。

#### 4.3 事業の範囲 (バウンダリー)

バイオマスボイラー及びボイラーから蒸気の供給を受ける設備。

## 5 モニタリング対象指標

項目	定義	単位	実績値	モニタリング方法・ 根拠資料	(モニタリング方法に変更 ある場合、) 変更理由
$W_{Pj}$	バイオマスボイラ給水量	t	1,429.7	給水メーターによる計測データ	変更なし
$B_{Pj}$	ブロー率	%	17.75 【加重平均】	水質分析結果書を用いて確認	変更なし
$H_{steam,Pj}$	蒸気の比エンタルピー	kJ/kg	2,762 (0.7MPa) 【加重平均】	蒸気圧メーターの計測データを用いて 計算	変更なし
$H_{water,Pj}$	給水の比エンタルピー	kJ/kg	155 (37度) 【加重平均】	温度計の計測データを用いて計算	変更なし
$CF_{fuel,BL}$	A重油の単位発熱量あたりの炭素排出係数	tC/GJ	0.01890	国内クレジット制度のデフォルト値	変更なし
$RPj$	バイオマスボイラのブレーナーチップ定量供給ラインの電力負荷	kW	7.5	カタログ値	変更なし
$TPj$	バイオマスボイラのブレーナーチップ定量供給ラインの稼働時間	h	4,860	給水メーターの計測データから稼働日 数を計算	変更なし
$CF_{electricity}$	電力の炭素排出係数	tC/GJ	0.0000862	国内クレジット制度のデフォルト値	変更なし

## 6 モニタリング体制

### 6.1 モニタリング対象指標の QA/QC

データの種類	QA/QC 手順
活動量	
バイオマスボイラ給水量	<ul style="list-style-type: none"> <li>ボイラ担当者が、給水メーターの計測結果を記録する。</li> </ul>
ブロー率	<ul style="list-style-type: none"> <li>主査は、推定されるブロー率の設定値に変更がないか、確認する、変更があった場合、変更後のブロー率を記録する。</li> </ul>
蒸気の比エンタルピー	<ul style="list-style-type: none"> <li>ボイラ担当者が、蒸気圧メーターの蒸気圧力を記録する。</li> </ul>
給水の比エンタルピー	<ul style="list-style-type: none"> <li>ボイラ担当者が、給水温度を記録する。</li> </ul>
バイオマスボイラのブレーナーチップ定量供給ラインの電力負荷	<ul style="list-style-type: none"> <li>主査が、バイオマスボイラのブレーナーチップ定量供給ラインの電力負荷に変更がないか、確認する。変更があった場合、変更後の電力負荷を記録する。</li> </ul>
バイオマスボイラのブレーナーチップ定量供給ラインの稼働時間	<ul style="list-style-type: none"> <li>主査が、給水メーターの計測結果から、バイオマスボイラの稼働日数を記録する。</li> <li>バイオマスボイラの1日あたりの平均稼働時間は24時間（定数）としているが、主査がバイオマスボイラの稼働時間を記録し、より正確な数値が把握できる場合には、その記録データを稼働時間として使用することができる。</li> </ul>
排出係数	
A 重油の単位発熱量あたりの炭素排出係数	<ul style="list-style-type: none"> <li>主査が、国内クレジット制度のデフォルト値に変更がないか、確認する。変更があった場合、変更後の炭素排出係数を記録する。</li> </ul>
電力の炭素排出係数	<ul style="list-style-type: none"> <li>主査が、国内クレジット制度のデフォルト値に変更がないか、確認する。変更があった場合、変更後の炭素排出係数を記録する。</li> </ul>

## 7 排出削減量の計算

### 7.1 事業実施後排出量

【バイオマス投入に関する付帯設備（ブレンダーチップ定量供給ライン）の動力】

$$\begin{aligned} EL_{Pj} &= R_{Pj} \times T_{Pj} \times \alpha \\ &= 7.5 \times 4,860 \times 0.6 \\ &= 21,870 \end{aligned}$$

EL<sub>Pj</sub>：事業実施後電力使用量 21,870 (kWh)

R<sub>Pj</sub>：事業実施後バイオマスボイラのブレンダーチップ定量供給ラインの電力負荷  
7.5 (kW) (注)

T<sub>Pj</sub>：事業実施後のバイオマスボイラのブレンダーチップ定量供給ラインの稼働時間  
4,860 (時間)

α：ブレンダーチップ定量供給ラインの負荷率 60 (%) (定数)

(注) ブレンダーチップ定量供給ラインの電気容量の内訳

定量供給装置 2.3kW、プレートファン 3.7kW、バイブレーション 1.5kW

$$\begin{aligned} EM_{Pj} &= EL_{Pj} \times CF_{electricity} \times \frac{44}{12} \\ &= 21,870 \times 0.0000862 \times 44/12 \\ &= 6.9 \end{aligned}$$

EM<sub>Pj</sub>：事業実施後排出量 6.9 (tCO<sub>2</sub>)

EL<sub>Pj</sub>：事業実施後電力使用量 21,870 (kWh)

CF<sub>electricity</sub>：電力の炭素排出係数 0.0000862 (tC/kWh) 【2009年度、全電源】

### 7.2 ベースライン排出量

$$\begin{aligned} Q_{fuel,BL} &= W_{Pj} \times (1 - B_{Pj}) \times (H_{steam,Pj} - H_{water,Pj}) / 1,000 / \epsilon_{BL} \\ &= 1,429.7 \times (1 - 0.1775) \times (2,762 - 155) / 1,000 / 80.24 \\ &= 3,820 \end{aligned}$$

Q<sub>fuel,BL</sub>：ベースラインエネルギー(A重油)使用量 3,820 (GJ)

W<sub>Pj</sub>：事業実施後木質バイオマスボイラの給水量 1,429.7 (t)

B<sub>Pj</sub>：事業実施後木質バイオマスボイラのブロー率 17.75 (%) (加重平均)

$H_{\text{steam,Pj}}$ : 蒸気の比エンタルピー	2,762 (kJ/kg) (0.7MPa) (加重平均)
$H_{\text{water,Pj}}$ : 給水の比エンタルピー	155 (kJ/kg) (37°C) (加重平均)
$\varepsilon_{\text{BL}}$ : 事業実施前A重油ボイラ効率	80.24 (%) (高位発熱量)

$$EM_{BL} = Q_{\text{fuel,BL}} \times CF_{\text{fuel,BL}} \times \frac{44}{12}$$

$$= 3,820 \times 0.01890 \times 44/12$$

$$= 264.8$$

$EM_{\text{BL}}$ : ベースライン排出量	264.8 (tCO <sub>2</sub> )
$Q_{\text{fuel,BL}}$ : ベースラインエネルギー(A重油)使用量	3,820 (GJ)
$CF_{\text{fuel,BL}}$ : A重油の単位発熱量あたりの炭素排出係数	0.01890 (tC/GJ)

### 7.3 リークージ排出量

本事業で方法論 001 が規定するような温暖化ガス排出及び申請者が主張する排出削減量の5%を超える顕著かつ計測可能なバウンダリー外での温暖化ガス排出は特定できない。

### 7.4 温室効果ガス排出削減量

項目		記号	
ベースライン排出量	(7.2)	$EM_{BL}$	264.8
事業実施後排出量	(7.1)	$EM_{Pj}$	6.9
リークージ排出量	(7.3)	$LE$	0
温室効果ガス排出削減量		$ER$	257



## 8 省エネルギー量

本事業は、再生可能エネルギー利用事業のため、省エネルギー量はない。

## 9 再生可能エネルギー利用量

	モニタリング期間 (2010年1月1日 ~ 2010年12月31日)		
	エネルギー使用量 (実績)	熱量換算 (実績)	原油換算 (実績)
木質バイオマス	3,524GJ	3,524GJ	90.9kL

低位発熱量ベース